RÉF. DEVIS
DEV-202610-0076
23/10/2026

Valable jusqu'au 22/11/2026

PROPOSITION — AUTOCONSOMMATION SOLAIRE INDUSTRIELLE

Réduire votre coût de l'énergie

Usine Textile L3 · Tanger · 212661234594 **Industrielle**

À l'attention de Usine Textile L3

Synthèse

Investissement	**484 992,48 MAD HT**
Économie de l'année 1	**286 393 MAD HT**

Estimation sous réserve de la visite technique
À confirmer : À chiffrer après la visite technique, hors total : Câble solaire Nexans H1Z2Z2-K 4 mm² (au mètre), Câble AC Onduleur réseau Huawei 150kW Triphasé → TGBT, Structure C&I · Puissance souscrite, à relever sur la facture ou à la visite · Type et charge admissible de la toiture, à la visite

Baseline énergétique — kWh déclarés

Consommation ≈ 540 000 kWh/an · Production estimée ≈ 309 279 kWh/an

200,22 kWc	66 %	38 %	286 393 MAD	Investissement à compléter après la visite technique (3 postes hors total)
Puissance crête	Autoconsommation	Couverture conso	Économies estimées / an (HT)	Retour estimé

Taux calculés heure par heure sur vos horaires déclarés.

L'installation vise l'**autoconsommation** : la valeur porte d'abord sur les **heures pleines** (production en journée). La pointe (soir/nuit) n'est sécurisée qu'avec un stockage — non promise sans batterie.

Investissement HT (clé en main)

484 992,48 MAD
HT

soit 546 100,00 MAD TTC · TVA récupérable selon votre régime fiscal — à confirmer avec votre comptable.

VOTRE INSTALLATION

Équipements & investissement

DÉSIGNATION	QTÉ	P.U. HT	TVA %	TOTAL HT
Panneau Canadien Solar 710W Canadien Solar	282	1 272,73	10 %	**358 909,86**
Onduleur réseau Huawei 150kW Triphasé Huawei	1	102 500,00	20 %	**102 500,00**
Coffret DC C&I	1	900,00	20 %	**900,00**
Disjoncteur AC 250 A tétrapolaire (C&I)	1	900,00	20 %	**900,00**
Contrôleur d'injection C&I	1	900,00	20 %	**900,00**
Coffret AC C&I	1	900,00	20 %	**900,00**
Études et ingénierie C&I	1	2 500,00	20 %	**2 500,00**
Pose de la structure C&I	1	2 500,00	20 %	**2 500,00**
Pose des modules C&I	1	2 500,00	20 %	**2 500,00**
Raccordement AC C&I	1	2 500,00	20 %	**2 500,00**
Mise en service C&I	1	2 500,00	20 %	**2 500,00**
Dossier de raccordement C&I	1	2 500,00	20 %	**2 500,00**
Levage et accès C&I	1	2 500,00	20 %	**2 500,00**
Transport C&I	1	2 500,00	20 %	**2 500,00**

Sous-total HT	485 009,86 MAD
Arrondi commercial	- 17,38 MAD
Total HT	484 992,48 MAD
TVA	61 107,52 MAD
Total TTC	**546 100,00 MAD**

Votre établissement

- La pointe (soir/nuit) n'est sécurisée qu'avec un stockage — non promise sans batterie.

ANALYSE FINANCIÈRE

Aucune rentabilité n'est publiée tant qu'elle n'est pas calculée sur vos données.

Rentabilité non chiffrée sur ce dossier

Investissement à compléter après la visite technique (3 postes hors total) : le retour, le TRI et le cashflow ne sont publiés que sur un investissement entièrement chiffré.

Investissement HT (clé en main) : **484 992,48 MAD HT**.

Échéancier de paiement

30 %	40 %	20 %	10 %
À la commande	À la livraison	À la mise en service	À la réception définitive
163 830,00 MAD TTC	**218 440,00 MAD TTC**	**109 220,00 MAD TTC**	**54 610,00 MAD TTC**

Valeur pour l'entreprise

ISO 50001 — management de l'énergie

- Les données de production et de consommation peuvent alimenter votre **revue énergétique** — sans promesse de conformité à la norme.

Bilan carbone de votre électricité

- Vos clients vous demandent de plus en plus le bilan carbone de votre électricité : une part produite par le soleil sur votre site est un élément de réponse.

Garanties

2 ans	12 ans	30 ans
Installation	Panneaux	Performance

Durées : garanties du fabricant (fiches produit) ; pose : engagement de l'installateur.

Services

Maintenance (O&M) : Exploitation et maintenance (O&M) C&I — prix à renseigner

Suivi de production inclus

Conditions générales du devis

- Validité de l'offre : jusqu'au 22/11/2026
- Échéancier de paiement : Commande : 30 % ; Livraison du matériel : 40 % ; Mise en service : 20 % ; Réception définitive : 10 %
- TVA : 10% panneaux photovoltaïques · 20% autres équipements et prestations

BON POUR ACCORD — POUR LA SOCIÉTÉ

Raison sociale : .....

Nom et qualité du signataire : .....

ICE : .....

Date : .....

Signature	Cachet de la société

Lu et approuvé — Signature précédée de « Bon pour accord »

POUR TAQINOR DÉMO

TAQINOR Démo · demo@taqinor.local · +212 5 22 00 00 00

TAQINOR Démo · demo@taqinor.local · +212 5 22 00 00 00