

NOTE DE SYNTHÈSE — RELEVÉ CONTRADICTOIRE DU 27/07/2026

Consultation FRDISI — PV + stockage, Cité UIB + École SUPTECH, Mohammedia — ACCORDIA TECH / TAQINOR

1. OBJET

Relevé terrain effectué le matin du dépôt (R. Kasri) sur les 3 toitures : aile en L (Bât. A), aile en arc (Bât. B), école SUPTECH (Bât. C). Restitution en plans cotés + calepinage vérifié par calcul (moteur géométrique, dégagements dans les 2 sens, audit adversarial indépendant).

2. GÉOMÉTRIES CONFIRMÉES (relevé vs plans reçus)

- Bât. A : barre 47,08 m mesurés (plan ≈ 48) $\times$ 10,76-10,92 m (plan 11,0) — fermetures de chaînes à -1,1 % ; aile 2 : 40,5 m au plan, chaînes relevées $\approx$ 34-40 m.
- Bât. B : largeurs 10,70-10,91 m (plan 11,2) sur ~ 47 m relevés des 90 m ; courbure déduite $R_{ext} \approx 274$ m ; contrôle transversal fermé à < 5 cm ($3,78+0,90+1,50+0,86+3,86 = 10,90$).
- Bât. C : largeur 25,62 m (plan 26,2) ; bloc escalier RELEVÉ $5,02 \times 4,50$ m au lieu de la provision $10,7 \times 9,8$ « à confirmer » -> ≈ 75 m² LIBÉRÉS vs hypothèses du dossier.

3. CALEPINAGE — POSABLE RÉEL (obstacles relevés, allées 1,20 m résidence / 1,50 m école)

- Bât. A : 138-144 modules posables -> la ligne « 152 » n'est pas atteignable sur A seul.
- Bât. B : ≈ 184 posables (0-47 m relevé ; 47-90 m au plan, réserve DRV à confirmer).
- Bât. C : ≈ 300 -304 posables (tables portrait 15°) -> engagement 288 CONFIRMÉ.

4. CONSÉQUENCE SUR L'OFFRE : AUCUNE MODIFICATION AU DÉPÔT

Le ratio CPS s'évalue par installation : résidence = Bât. A + Bât. B = 272 modules, largement confirmés (322 posables). Redistribution d'exécution : $A = 128 (8 \times 16) + B = 144 (9 \times 16)$, soit 17 chaînes de 16 (plus aucune chaîne de 8), déport 3×16 vers l'aile L, charges onduleurs 96/80/96 INCHANGÉES, ratio $150/170 = 0,882$ INCHANGÉ. Marché à prix unitaires ; le mémoire technique (§2.1) prévoit explicitement l'implantation définitive ajustée au relevé contradictoire. École : 288 confirmés (+12 à +16 de marge). TOTAL OFFRE : 560 modules / 350,0 kWc / 6 onduleurs / 4 511 400,00 DH HT / 5 413 680,00 DH TTC — INCHANGÉ. Liaison inter-sites : maintenue à 150 ml (décision founder, « à confirmer par relevé topographique » déjà prévu dans la note de calcul §5.4).

5. POINTS DE VIGILANCE POUR L'EXÉCUTION

- Politique d'allées 1,20 m à respecter sur le Bât. A (en allées 1,50 le posable chute à ~ 132).
- Dégagements F400 / DRV : à porter à ≥ 1 m autour des exutoires identifiés au démarrage.
- Cotes à re-confirmer au relevé contradictoire officiel : 6,78 (arc, lecture 9,78/8,76 possible), 3,68/3,86 (arc), 0,43/0,9 (retour pignon), aile 2 solde de chaîne $\sim 6,7$ m, partie sud école (14,4 m au plan), positions DRV.
- Ne jamais communiquer de « maximum posable » supérieur à l'engagement (base interne : ~ 630).

6. DOCUMENTS PRODUITS (dossier « updated »)

Plans de relevé cotés (3) · Vues toiture avec calepinage (3) · Feuilles de calepinage (3) · Consignes ACCORDIA (Word) · La présente note.